

Bouwbericht A9 Gaasperdammerweg

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de wegbuitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). U woont of werkt in de omgeving van de werkzaamheden. Met dit bouwbericht informeren we u over de aard van de werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk voor u geeft.



IXAS is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i, opgericht voor het project A9 Gaasperdammerweg.

9 mei 2016

Sloop viaduct Gooiseweg

De Gooiseweg is in november 2015 ter hoogte van de A9 verplaatst van haar oude plek naar een naastgelegen hulpbrug. Een deel van het vrijgekomen viaduct is in november al gesloopt. Het laatste stuk moet nog gesloopt worden. IXAS doet dit de komende periode in twee stappen. Met dit bouwbericht informeren we u over deze werkzaamheden.

Slopen stap één

Vanaf dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 mei slopen we het dek van het viaduct. Uit voorzorg is dinsdag 17 mei een reservedag. Met een prikker prikken we stukken van het viaduct los. Het is overdag niet mogelijk om het vrijgekomen puin af te voeren. Het overgebleven viaductdeel staat namelijk tussen de A9 en de wisselbaan, waar overdag het verkeer van de snelweg rijdt. IXAS voert het puin daarom 's nachts af via de wisselbaan. Deze is dan afgesloten voor het snelwegverkeer.

Slopen stap twee

In het weekend van 28 en 29 mei slopen we de middenpijler. Dat weekend is de A9 afgesloten tussen de knooppunten Diemen en Holendrecht voor verkeer in de richting van knooppunt Holendrecht. Deze afsluiting is nodig voor overige werkzaamheden. Omdat de snelweg dicht is, kan de middenpijler op een veilige manier verwijderd worden. Ook de middenpijler wordt met een prikker in stukken geprikt.

Hinder en werktijden

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur. Mogelijk geven de werkzaamheden hinder in de vorm van geluid zoals vallend puin en het geluid van de prikker. Alleen het afvoeren van het puin bij stap één gebeurt 's nachts: tussen 23.00 en 4.30 uur.

LET OP: op- en afrit S112 Gooiseweg dicht

Voor het aanbrengen van de volgende serie damwanden, worden in de maand juni zowel de oprit als de afrit S112 Gooiseweg aan de noordzijde (aan de Bijlmerkant) een keer afgesloten.

- 30 mei t/m 10 juni: afrit S112 Gooiseweg noordzijde dicht
- 13 juni t/m 24 juni: oprit S112 Gooiseweg noordzijde dicht

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 naar vijf rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Ongeveer 3 km van de A9 Gaasperdammerweg komt in een tunnel. Dit zorgt voor schonere lucht en minder geluid in de woonwijken langs de tunnel. Bovenop het dak van de tunnel komt een groot park dat de wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt.

Bekijk het laatste nieuws, foto's en filmpjes op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.

Heeft u een vraag, klacht of melding? Bel dan gratis met Rijkswaterstaat: **0800-8002** of e-mail: 08008002@rws.nl. Deze bouwberichten kunt u ook digitaal ontvangen. Aanmelden kan via e-mail: communicatie@ixas.nl.